

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego nr 4/ROB.BUD/LOK/2025 z dnia 24.09.2025r.

Wykaz lokalizacji zadań wraz z zakresami prac wykonywanych na lokalizacjach oraz wykazem materiałów zapewnianych przez GreenWay (dostawy inwestorskiej)

1. Lokalizacja zadania: Centrum Biznesowo Szkoleniowe CBS Zgierz, ul. Andrzeja Struga 13/21, 95-100 Zgierz

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- zakup, montaż, podłączenie proj. złącza ZCH
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania,
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC Kempower C500
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych,
- montaż słupków drogowych ochronnych,
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie oraz dostarczenie pomiarów elektrycznych – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC – 1szt.

2. Lokalizacja zadania: Pizza Hut Szczecin Struga, Andrzeja Struga 28, 70-784 Szczecin

Zakres prac obejmuje:

- Montaż i podłączenie ładowarki pojazdów elektrycznych DC na istniejącym betonowym fundamencie zgodnie z instrukcją producenta stacji – 1szt,
- montaż znaku drogowego z tabliczką informującą na istniejącym słupie
- wykonanie oraz dostarczenie pomiarów elektrycznych WLZ – według wzoru GreenWay,

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC – 1szt.

3. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. Katowicka 61, 43-190 Mikołów

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD – 1szt.,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YKXS 1x185 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh1 (wykop otwarty) - 1szt.,
- montaż proj. złącza ZCh1 wraz z podłączeniem - 1szt.,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185 od proj. złącza kablowego ZCh1 do proj. ładowarki DC1
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh1 a stacją ładowania DC1 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC1
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych – 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DELTA UFC200 – 1 szt.,
- kabel energetyczny miedziany YKXS 1x185 mm - 80 m.

4. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw AMIC Energy ul. Pabianicka 59A, 93-548 Łódź

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 8x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x150 od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC1 w rurze ochronnej
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC1 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC1
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,
- kabel energetyczny aluminiowy YAKXS 1x240 mm – 112m,
- kabel energetyczny miedziany YKXS 1x150 mm - 45 m.

5. Lokalizacja zadania: Centrum Dywany ul. Peowiaków 13, 22-400 Zamość

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

6. Lokalizacja zadania: Czaplinek Parking Miejski Złocieniecka, ul. Złocieniecka 11, 78-440 Czaplinek

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2 + pas techniczny)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

7. Lokalizacja zadania: Park Handlowy Swarzędz, 62-020 Swarzędz, ul. Graniczna 63

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

8. Lokalizacja zadania: Galeria handlowa Dąbrówka, ul. Poznańska 31, 62-069 Dąbrówka

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż, znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2 + pas techniczny)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

9. Lokalizacja zadania: KFC Białystok Statoil, Aleja Jana Pawła II 56A, 15-704 Białystok

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2 + pas techniczny)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

10. Lokalizacja zadania: KFC Konin, Ul. Ogrodowa 27, 62-571 Stare Miasto

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

11. Lokalizacja zadania: Stacja benzynowa BP, ul. Helleny 4,62-860 Oparówek

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

12. Lokalizacja zadania: Twój Market Plac Sienkiewicza 16, 88-230 Piotrków Kujawski

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

13. Lokalizacja zadania: Park Handlowy Tczew ul. Czerwonego Kapturka 7, 83-110 Tczew

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

14. Lokalizacja zadania: Stacja paliw Amic Ząbki Radzymińska, Radzymińska 324, 05-091 Ząbki

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 8x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh 1
- montaż proj. złącza ZCH1, ZCh2 wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh1 do proj. złącza kablowego ZCh2
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh1 do proj. ładowarki DC1
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh2 do proj. ładowarki DC2
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh2 a stacją ładowania DC 1 oraz ZCh2 i DC2 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC1 oraz DC2
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 2szt.,
- montaż rury drogowej, znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x3 + pas techniczny x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych 4szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –2szt.,

15. Lokalizacja zadania: Parking Burger King Reda Cechowa 2, 84-240 Reda

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh (częściowo metodą bezwykopową)
- montaż proj. złącza ZCH wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

16. Lokalizacja zadania: Stacja paliw Amic Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 58A, 83-000 Pruszcz Gdański

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP 1 OSD
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP 1 do proj. złącza kablowego ZCh 1
- montaż proj. złącza ZCh1 wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240 mm² od proj. złącza kablowego ZCh1 do proj. ładowarki DC1
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania wymaganej wartości $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh1 a stacją ładowania DC 1 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC1
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- budowa miejsc postojowych według projektu drogowego – pod dwa miejsca postojowe
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych (Biała koperta + napis EV x2 + pas techniczny)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

17. Lokalizacja zadania: Stacja paliw Amic Gdańsk Elbląska, ul. Elbląska 114, 80-718 Gdańsk

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP 1 OSD
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP 1 do proj. złącza kablowego ZCh 1
- montaż proj. złącza ZCH1 wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185mm² od proj. złącza kablowego ZCh1 do proj. ładowarki DC1
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania wymaganej wartości $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh1 a stacją ładowania DC 1 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC1
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych (Biała koperta + napis EV x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

18. Lokalizacja zadania: TBS Wrocław ul. Zielna 4a, ul. Zielna 4a, 51-313 Wrocław

Zakres prac obejmuje:

- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC do istn. fundamentu – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- wykopanie linii kablowej i wprowadzenie oraz podłączenie do złącza ZKP OSD
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych (Biała koperta + napis EV x2)
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC – 1szt.,

19. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw Amic Orońsko, 26-505 Dobrut

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 8x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu, słupa, oprawy oświetleniowej
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu YAKXS 3x16mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. słupa oświetleniowego
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych (Biała koperta + napis EV x2)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

20. Lokalizacja zadania: Twój Market Radziejów, 88-200 Radziejów, ul. Parkowa 1a

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP do proj. złącza kablowego ZCh
- montaż proj. złącza ZCh wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YAKXS 1x240mm² od proj. złącza kablowego ZCh do proj. ładowarki DC
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh a stacją ładowania DC ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych (Biała koperta + napis EV x2 + pas techniczny)
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,