

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego nr 10/ROB.BUD/LOK/./2025 z dnia 03.12.2025r.

**Wykaz lokalizacji zadań wraz z zakresami prac wykonywanych na lokalizacjach oraz wykazem materiałów zapewnianych przez GreenWay (dostawy inwestorskiej)**

**1. Lokalizacja zadania: ALDI, ul. Wieniecka 17, 87-800 Włocławek**

**Zakres prac obejmuje:**

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stację ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w sprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską  
**(UWAGA: tabliczka informacyjna na znaku powinna być „EV ładowanie” jak na rys. E5, nie „EV” jak w zestawieniu)**

**Materiały objęte dostawą inwestorską:**

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych 1 szt.

**2. Myjnia Banieczka, ul. Bohaterów Monte Cassino 48A, 41-219 Sosnowiec**

**Zakres prac obejmuje:**

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,

- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montażu producenta stacji ładowania,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

**Materiały objęte dostawą inwestorską:**

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.

**3. Stacja Paliw BP 83-200 Starogard Gdański ul. Mickiewicza 9A**

**Zakres prac obejmuje:**

- realizacja wszystkich prac objętych projektem, w tym
- wykonanie tras kablowych zgodnie z PZT
- ułożenie kabla sieciowego 5e F/UTP 4x2x0,5mm<sup>2</sup> pomiędzy ZCH i ładowarką
- dostawa złącza ZCH,
- wykonanie uziomu ZCH,
- koordynacja wpięcia z np. lokalnym OSD w celu zasilenia złącza ZCH z istniejącego ZKP Operatora
- montaż i dostawa fundamentu do stacji DELTA UFC200,
- montaż stacji ładowania DELTA UFC200 o mocy 150 kW,
- montaż słupków ochronnych,
- wykonanie wszelkich niezbędnych podłączeń,
- demontaż istniejącego punktu czerpania wody z odpływem oraz zaślepienie instalacji zasilającej,
- obniżenie wysepki z kostki brukowej do poziomu miejsc postojowych,
- wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem - malowanie miejsc postojowych x2 (2,75m x 5m) i pasa technicznego,
- wykonanie oznakowania pionowego - montaż znaku drogowego,
- zabezpieczenie terenu prac,

- przywrócenie terenu do porządku,
  - dostawa materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
  - obsługa geodezyjna (tyczenie inwentaryzacja),
  - dokumentacja powykonawcza,
  - pomiary SWZ, Riso
- 
- **Materiały objęte dostawą inwestorską:**  
ładowarka pojazdów elektrycznych DELTA UFC200 o mocy 150 kW