

Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego nr 5/ROB.BUD/LOK/2025 z dnia 30.09.2025r.

Wykaz lokalizacji zadań wraz z zakresami prac wykonywanych na lokalizacjach oraz wykazem materiałów zapewnianych przez GreenWay (dostawy inwestorskiej)

1. Lokalizacja zadania: Parking Burger King Reda Cechowa 2, 84-240 Reda

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- odkopanie i wpięcie istn. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- wymiana fundamentu pod stację ładowania DC
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- wymiana złącza ZCh na zgodne z projektem, stare złącze do wysyłki na magazyn GreenWay Polska – ul. Hutnicza 49, 81-061 Gdynia,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych DC1 (Biała koperta + napis EV x2)
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,

2. Lokalizacja zadania: Stacja Paliw Amic Orońsko, 26-505 Dobrut

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- dostawę niezbędnych materiałów,
- odkopanie i wpięcie istn. linii kablowej do złącza ZKP OSD,
- wymiana fundamentu pod stację ładowania DC,
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- wymiana złącza ZCh na zgodne z projektem, stare złącze do wysyłki na magazyn GreenWay Polska – ul. Hutnicza 49, 81-061 Gdynia,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych (Biała koperta + napis EV x2)
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania DC –1szt.,