

Wykaz lokalizacji zadań wraz z zakresami prac wykonywanych na lokalizacjach oraz wykazem materiałów zapewnianych przez GreenWay (dostawy inwestorskiej)

1. Lokalizacja zadania: Stacja paliw Amic Gdańsk Elbląska, ul. Elbląska 114, 80-718 Gdańsk

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym - wyłącznie dla jednej stacji ładowania DC1
- dostawę niezbędnych materiałów,
- wpięcie proj. linii kablowej do złącza ZKP 1 OSD
- budowę elektroenergetycznej linii zasilającej 4x YAKXS 1x240 mm² od proj. ZKP 1 do proj. złącza kablowego ZCh 1
- montaż proj. złącza ZCh1 wraz z podłączeniem,
- budowę elektroenergetycznej linii kablowej typu 5x YKXS 1x185mm² od proj. złącza kablowego ZCh1 do proj. ładowarki DC1
- wykonanie uziomu pionowego/poziomego do uzyskania wymaganej wartości $R \leq 10\Omega$,
- między złączem ZCh1 a stacją ładowania DC 1 ułożyć linię komunikacyjną kablem F/UTPw 4x2x0,5 kat.5e razem z kablem zasilającym,
- montaż fundamentu pod stację ładowania DC1
- montaż ładowarki pojazdów elektrycznych DC1 na dedykowanym fundamencie – 1szt.,
- montaż znaku i tablicy informacyjnej,
- malowanie miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów elektrycznych dla stacji DC1
- montaż słupków drogowych ochronnych 2szt
- otworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary WLZ, RCD, stacji ładowania – według wzoru GreenWay,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

stacja ładowania DC –1szt

2. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi Bydgoszcz ul. Andersena 23

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stację ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,

- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych 1 szt

3. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Jaskółcza 43, 85-308 Bydgoszcz

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.
-

4. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Prochowa 4, 89-600 Chojnice

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.

5. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Fromborska 29, 82-300 Elbląg**Zakres prac obejmuje:**

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.

6. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Parkowa 1, 19-300 Ełk

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w formie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.

7. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Poznańska 10, 62-200 Gniezno

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,

- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprowie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt

8. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi Ul. Podchorążych 2,38-400 Krosno

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- budowa złącza ZKP OSD zgodnie z projektem wykonawczym, standardami złącz PGE oraz dokonanie odbioru technicznego wybudowanego złącza,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem wprowadzenia linii kablowej i podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie przewiertu zgodnie z projektem wykonawczym oraz decyzja dot. Lokalizacji linii kablowej w pasie drogowym,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stację ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprowie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.

9. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Marii Konopnickiej 12a, 82-500 Kwidzyn

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.

10. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Listopadowa 2, 92-117 Łódź

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.

11. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Przemysłowa 6, 09-400 Płock

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stację ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.

12. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Wyszogrodzka 137, 09-410 Płock

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w sprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.

13. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Szkotnik 15, 33-100 Tarnów

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w sprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt

14. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Obornicka 72, 51-114 Wrocław

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stację ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w formie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.

15. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Stefana Wyszyńskiego 22, 65-001 Zielona Góra

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykop pod okablowanie wykonywany ręcznie,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,

- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.

16. Lokalizacja zadania: Stacja paliw Amic ul. Dworcowa 18, 88-100 Inowrocław

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych - 1 szt.