

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/ROB.BUD/LOK/..../2026 z dnia 22.01.2026r.

1. Lokalizacja zadania: Restauracja KFC Inowrocław Kaufland, ul. Poznańska 100a, 88-100 Inowrocław

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego („EV ładowanie”!) i poziomego (malowanie miejsc) oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- dostarczenie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- Prace brukarskie zgodnie z projektem (demontaż krawężnika, układanie kostki)
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- ładowarka pojazdów elektrycznych Delta UFC200 – 1 szt.

2. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. aleja Włókniarzy 148, 91-089 Łódź

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (malowanie miejsc) oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- dostarczenie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- ładowarka pojazdów elektrycznych Delta UFC200 – 1 szt.

3. Lokalizacja zadania: Aldi Drawsko, ul. Plac Gdański 3a, 78-500 Drawsko Pomorskie

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego („EV ładowanie”!) i poziomego (malowanie miejsc) oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- dostarczenie fundamentu pod stację ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- ładowarka pojazdów elektrycznych Kempower Station Charger 149kW

4. Lokalizacja zadania: Aldi Siemianowice Śląskie ul. Kapicy 7, 41-100 Siemianowice Śląskie

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),

- wykonanie oznakowania pionowego („EV ładowanie”!) i poziomego (malowanie miejsc) oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- dostarczenie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- ładowarka pojazdów elektrycznych Kempower Station Charger 149kW

5. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Ireny Sendlerowej 2, 20-873 Lublin

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego („EV ładowanie”!) i poziomego (malowanie miejsc) oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- dostarczenie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- ładowarka pojazdów elektrycznych Delta UFC200 – 1 szt.

6. Lokalizacja zadania: Aldi Poznań ul. Moniki Gruchmanowej 2, 60-461 Poznań (ul. Koszalińska/Literacka)

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- Awizacja min. 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac (ZUD)
- wykonanie oznakowania pionowego („EV ładowanie”!) oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- dostarczenie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- ładowarka pojazdów elektrycznych Delta UFC200 – 1 szt.

7. Lokalizacja zadania: Sklep Aldi ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, 21-500 Biała Podlaska

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym,
- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego („EV ładowanie”!) i poziomego (malowanie miejsc) oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- dostarczenie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- ładowarka pojazdów elektrycznych Kempower Station Charger 149kW

8. Lokalizacja zadania Aldi Rybnik, ul. Kotucza 3, 44-200 Rybnik

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stację ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montażu producenta stacji ładowania,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w formie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych Delta UFC200 - 1 szt

9. Lokalizacja zadania Aldi Wiśła, ul. 1 Maja 71C, 43-460 Wiśła

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,

- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montażu producenta stacji ładowania,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych Kempower 1 szt

10. Lokalizacja zadania KFC Opole Niemodlińska, ul. Niemodlińska 37, 45-710 Opole

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montażu producenta stacji ładowania,
- wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych Delta UFC200 - 1 szt

11. Lokalizacja zadania: Aldi Dąbrowa Górnicza ul. Legionów Polskich 38B, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Zakres prac obejmuje:

realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym
zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz
zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
posadowienie fundamentu pod stację ładowania, wraz z
montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montażu producenta stacji ładowania,
wykonaniem oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w formie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

stacja ładowania pojazdów elektrycznych Delta UFC200 - 1 szt