

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 5/ROB.BUD/LOK/2026 z dnia 29.04.2026r.

1. Lokalizacja zadania: Parking przy sklepie ALDI ul. Ozimska 70, 45-044 Opole

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym i wymogami narad koordynacyjnych,
- zapewnieni obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montażu producenta stacji ładowania,
- wykonanie oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych Delta UFC200 - 1 szt

2. Lokalizacja zadania: Gemini Park Tychy, ul. Towarowa 2c, 43-100 Tychy

Zakres prac obejmuje:

- realizację prac zgodnie z opracowaniem projektowym (prace wykonywane w dwu etapach),
- zapewnienie obsługi geodezyjnej na potrzeby wykonania prac (tyczenie),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenia mechanicznego stacji, w tym oczyszczenie nawierzchni i terenu wokół stacji ładowania,
- posadowienie fundamentu pod stacje ładowania, wraz z montażem i podłączeniem stacji ładowania do instalacji zgodnie z wymogami zawartymi w instrukcji montażu producenta stacji ładowania,
- demontaż istniejących stacji ładowania i zwrot (wysyłkę) do GreenWay Gdynia ul. Hutnicza (magazyn) – szczegółowe wytyczne zawarte są w projekcie. Adres magazynu: ul. Hutnicza 49, 81-061 Gdynia.

- wykonanie oznakowania wybudowanych linii kablowych, urządzeń w odpowiednie oznaczenia, schematy elektryczne,
- zapewnienie zabezpieczenia terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienie uzgodnienia i dopuszczenia do prac z właściwym Zarządcą obiektu, celem podłączenia instalacji do miejsca przyłączenia,
- wykonanie kompletnych pomiarów, badań i prób instalacji elektrycznej,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (w oprawie i standardzie zgodnym z załącznikiem) wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą,
- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,
- dostarczeniem wszystkich niezbędnych materiałów i zapewnieniem sprzętu do realizacji zamówienia z wyłączeniem dostawy stanowiących dostawę inwestorską.

UWAGA: Prace będą etapowane ze względu na konieczność utrzymania możliwości świadczenia usług ładowania na lokalizacji – szczegółowe informacje są zawarte w projekcie.

Materiały objęte dostawą inwestorską:

- stacja ładowania pojazdów elektrycznych Delta UFC200 - 2 szt.